

PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE OGRODZENIE Z SIATKI

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PAWILONÓW LABORATORYJNYCH - OGRODZENIE
ADRES INWESTYCJI : POZNAN ul. Strzeszyńska 32
INWESTOR : INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN
ADRES INWESTORA : POZNAN ul. Strzeszyńska 32
BRANŻA : budowlana + sanit. + elektr.

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 5, 4, 3, 2, 1 : zł
Poziom cen : 4_10

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
podatek Vat [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Styczeń 2011

Data zatwierdzenia

OGRODZENIE z SIATKI SLEPY		Opis i wyliczenia	PRZEMIAN	j.m.	Poszcz	Razem
Lp.	Podstawa					
1		ROBOTY REMONTOWE				
1.1		OGRODZENIA - wymiana ogrodzenia z siatki				
1	KNNR 6	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach		m		
d.1.1	0808-03			m	520.000	
		520				
					RAZEM	520.000
2	KNNR-W 3	Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych - cokoly		m ³ bet.		
d.1.1	0403-02			m ³ bet.	31.200	
		520*0.20*0.30				
					RAZEM	31.200
3	KNNR-W 2-02	Cokoly betonowe 0.2x0.3 m		m		
d.1.1	1801-02			m	520.000	
		520				
					RAZEM	520.000
4	KNNR-W 2-02	Wykonanie ogrodzenia z elementów systemowych i słupkach systemowych		m ²		
d.1.1	1805-11			m ²	936.000	
		520*1.8				
					RAZEM	936.000
5	KNNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1		m ³		
d.1.1	0108-11	km		m ³	31.200	
		31.2				
					RAZEM	31.200
6	KNNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy		m ³		
d.1.1	0108-12	nast. 1 km do 20km		m ³	31.200	
		R*19; M*19; S*19				
		31.2				
					RAZEM	31.200
7	TAXA - 1	Opłata za składowanie gruzu		t		
d.1.1				t	68.640	
		31.2*2.20				
					RAZEM	68.640