

**PRZEDMIAR
ROBOTY BUDOWLANE
OGRODZENIE BETON AŻUROWY**

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PAWILONÓW LABORATORYJNYCH - OGRODZENIE
ADRES INWESTYCJI : POZNAN ul. Strzeszyńska 32
INWESTOR : INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN
ADRES INWESTORA : POZNAN ul. Strzeszyńska 32
BRANŻA : budowlana + sanit. + elektr.

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 5, 6 : zł
Poziom cen : 4_10

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
podatek Vat [V]	% Netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Styczeń 2011

Data zatwierdzenia

OGRODZENIE z DESKA ŻELBETOWA Inwestorski		PRZEDMIAR	j.m.	Poszcz	Razem
1	Podstawa	Opis i wyliczenia			
1.1		ROBOTY REMONTOWE			
		OGRODZENIA - wymiana			
1 KNR-W 2-25		Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet. - rozebranie	m ²		
d.1.1 0308-02		1.5*240	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1	m ³		
d.1.1 0108-11		km 360*0.07	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
3 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy	m ³		
d.1.1 0108-12		nast. 1 km do 20km R*19; M*19; S*19 25.2	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
4 TAXA - 1		Oplata za składowanie gruzu	t		
d.1.1		25.2*2.20	t	55.440	
				RAZEM	55.440
5 KNR-W 2-25		Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet	m ²		
d.1.1 0308-01		240*1.5	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
6 KNR-W 2-25		Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet ozdobnych ażurowych	m ²		
d.1.1 0308-01		290*0.5	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000